

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ogólnobudowlane			
1	KNNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1.8*0.95	m ² m ²	 1.710	
				RAZEM	1.710
2	KNNR-W 3 d.1 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej 7.5	m ² m ²	 7.500	
				RAZEM	7.500
3	KNNR 3 d.1 0608-01	Układanie płytek ceramicznych 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNNR 3 d.1 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem., zagrunt.siatkach 7.5	m ² m ²	 7.500	
				RAZEM	7.500
5	KNNR 3 d.1 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 6.1	m ² m ²	 6.100	
				RAZEM	6.100
6	KNNR-W 3 d.1 0701-02	Wymiana elementów ościeżnic drzwi i okien osadzonych w ścianie 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 4 d.1 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 4 d.1 0233-02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 2 d.1 1209-01	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm 4.3	m ² m ²	 4.300	
				RAZEM	4.300
10	KNNR 3 d.1 0303-01	Przebiecia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 0.02	m ³ m ³	 0.020	
				RAZEM	0.020
11	KNNR 3 d.1 0304-01	Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem 0.04	m ³ m ³	 0.040	
				RAZEM	0.040
12	KNNR 4 d.1 0113-03	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 8	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNNR 4 d.1 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNNR 2 d.1 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 98.1	m ² m ²	 98.100	
				RAZEM	98.100
15	KNNR 2 d.1 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych 34	m ² m ²	 34.000	
				RAZEM	34.000
16	KNNR 2 d.1 1205-07	Cokół 22	m m	 22.000	
				RAZEM	22.000
17	KNNR 2 d.1 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 62	m ² m ²	 62.000	
				RAZEM	62.000
18	KNNR 2 d.1 1401-05 z.sz. 5.2.	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania - klatki schodowe 62	m ² m ²	 62.000	
				RAZEM	62.000
19	KNNR-W 3 d.1 1012-01	Zerwanie starych tapet	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		17	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
20	KNNR-W 3 d.1 0704-04	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze z drewna twardego	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNNR-W 3 d.1 1107-01	Wymiana szyb zespolonych w stolierce okiennej o pow. do 1,0 m ² - ramy drewniane	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNNR 3 d.1 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Prace elektryczne			
23	KNNR 5 d.2 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
24	KNNR 5 d.2 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
25	KNNR 5 d.2 0205-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
26	KNNR 5 d.2 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
27	KNR 5-08 d.2 0802-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
28	KNNR 5 d.2 1209-05	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		5	otw.	5.000	
				RAZEM	5.000
29	KNNR 5 d.2 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
30	kalk. własna	Wymiana tablicy licznikowej i WLZ - tu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000