

Projekt pn.: „Jezioro Turawskie –Miejsce Wypoczynku Na Łonie Natury”

nr sprawy: BU.271.04.01.2021.AK-G

Turawa, 30.08.2021r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest:

Modernizacja promenady w ramach projektu Jezioro Turawskie - miejsce wypoczynku na łonie natury

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021r. poz. 1129) Gmina Turawa jako Zamawiający przekazuje zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z udzielonymi odpowiedziami.

1. Niezgodność rodzaju i sposobu wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego (w przedmiarze robót jest wykonanie asfaltu lanego o grubości 3 cm natomiast w opisie technicznym są dwie warstwy betonu asfaltowego o grubości 5 + 5 cm).

ODPOWIEDŹ:

W opisie technicznym podano prawidłowe warstwy nawierzchni. W przedmiarach nastąpiła pomyłka.

2. Posadowienie gabionów na przekrojach poprzecznych jest nieprawidłowe (brak ławy fundamentowej).

ODPOWIEDŹ:

Posadowienie gabionów jest zaprojektowane z pełną świadomością, gabiony mocowane do jest istniejącego murku oraz do zaprojektowanej nadlewka betonowa w poziomie promenady zgodnie z rysunkami przekrojowymi.

3. Brak rozwiązania przeprowadzenia kabli elektrycznych z istniejącymi murkami betonowymi.

ODPOWIEDŹ:

Kabel prowadzić zgodnie z rysunkiem elektrycznym zagospodarowania terenu. Kabel powinien być przeprowadzony w miejscu istniejącej ścieżki przy plaży. Trzeba wykonać

Projekt pn.: „Jezioro Turawskie –Miejsce Wypoczynku Na Łonie Natury”

nr sprawy: BU.271.04.01.2021.AK-G

bruzdę pod rurę osłonową na kabel gł. około 30cm, ułożyć ją i przywrócić pierwotny stan nawierzchni poprzez uzupełnienie mieszanką betonową zatartą na gładko.

4. Prosimy o skorygowanie błędu w pozycji 8 przedmiaru, jest w niej 3 razy wykonanie gabionu ze szkła natomiast w projekcie technicznym jest 50 kompletów gabionów z oświetleniem.

ODPOWIEDŹ:

Pomyłka została poprawiona. Poprawiony przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszego wyjaśnienia.

Powyższa zmiana stanowi integralną część SWZ i należy ją uwzględnić składając ofertę.

5. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób powinien być poprowadzony kabel elektryczny (z przedmiaru wynika , że powinien być ułożony w wykopie natomiast z wizji lokalnej wynika iż kabel będzie przebiegał w miejscu istniejącego murku).

ODPOWIEDŹ:

Kabel powinien być przeprowadzony w miejscu istniejącej ścieżki przy plaży. Trzeba wykonać bruzdę pod rurę osłonową na kabel gł. około 30cm, ułożyć ją i przywrócić pierwotny stan nawierzchni poprzez uzupełnienie mieszanką betonową zatartą na gładko.

6. Ze względu na duże nakłady robocizny prosimy o wydłużenie terminu wykonania zadania co najmniej na 90dni.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wydłuży termin wykonania zamówienia do 90 dni od dnia podpisania umowy.

Wójt Gminy Turawa

/-/ Dominik Pikos