

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE</b>					
1	<b>KNR 2-31</b>	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0803-01</b>	cm 806,04	m <sup>2</sup>	806,040	
				<b>RAZEM</b>	<b>806,040</b>
2	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0102-01</b>	zaprawie wapiennej 0,4*0,4*453	m <sup>3</sup>	72,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>72,480</b>
3	<b>KNR 2-01</b>	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0201-01</b>	kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 498,3*0,5*0,4	m <sup>3</sup>	99,660	
				<b>RAZEM</b>	<b>99,660</b>
<b>2 WYKONANIE GABIONU</b>					
4	<b>KNR 2-02</b>	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0201-01</b>	498,3*0,3*0,4	m <sup>3</sup>	59,796	
				<b>RAZEM</b>	<b>59,796</b>
5	<b>KNR 2-02</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
d.2	<b>0290-02</b>	498,3*4*0,0009	t	1,794	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,794</b>
6		Wykonanie rusztu stalowego gabionu	m		
d.2	<b>analiza in- dywidualna</b>	458,3	m	458,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>458,300</b>
7		Wykonanie wypełnienia gabionu z kamienia do średnicy 120mm	t		
d.2		458,3*0,4*0,5*2	t	183,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>183,320</b>
8		Wykonanie wypełnienia gabionu z szkła	t		
d.2		0,4*0,4*0,4*1,5 * 50szt.	t	4,8	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,192</b>
9	<b>KNR 2-21</b>	Ławki parkowe	SZT		
d.2	<b>0607-02</b>	21	SZT	21,000	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>21,000</b>
<b>3 WYKONANIE PRAC TERENOWYCH</b>					
10	<b>KNR 2-31</b>	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna o grub.	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0314-01</b>	2 cm poz.1+235*0,2	m <sup>2</sup>	853,040	
				<b>RAZEM</b>	<b>853,040</b>
11	<b>KNR 2-31</b>	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna - za	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0314-02</b>	każdy dalszy 1 cm grub. Krotność = 2 poz.10	m <sup>2</sup>	853,040	
				<b>RAZEM</b>	<b>853,040</b>
12	<b>KNR 2-21</b>	Wykonanie trawników I wyrównanie terenu w okół gabionu	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0401-01</b>	500	m <sup>2</sup>	500,000	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>500,000</b>
13	<b>KNR 4-01</b>	Miniowanie i oczyszczenie krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>1212-06</b>	0,2*5,9	m <sup>2</sup>	1,180	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,180</b>
14	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbą poliuretanową krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>1212-05</b>	0,2*5,9	m <sup>2</sup>	1,180	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,180</b>
<b>4 ROBOTY ELEKTRYCZNE</b>					
15	<b>KNNR 5</b>	Skuwanie bruzd dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>		
d.4	<b>0701-01</b>	500*0,2*0,7	m <sup>3</sup>	70,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,000</b>
16	<b>KNNR 5</b>	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w bruzdach kablowych ręcznie	m		
d.4	<b>0707-01</b>	500	m	500,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500,000</b>
17	<b>KNNR 5</b>	Uzupełnienie bruzd dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>		
d.4	<b>0702-01</b>				